

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมราวบันได ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บึงโคกมะม่วง หมู่ที่ 8 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน	339	ลบ.ม.	-	-	99	33,561.00	33,561.00	
2	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22 ม. x 0.22 ม. X 10 ม.	12	ต้น	2,200	26,400.00	-	-	26,400.00	
3	ค่าแรงตอกเสาเข็ม	1	งาน	-	-	30,000	30,000.00	30,000.00	เหมารวม
4	งานตัดหัวเสาเข็ม	12	ต้น	-	-	200	2,400.00	2,400.00	
5	งานทรายพยายบ	0.30	ลบ.ม.	677.57	203.27	99	29.70	232.97	
6	คอนกรีต 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	1,794	269.10	398	59.70	328.80	
7	งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc (cylinder)	40.70	ลบ.ม.	2,165.42	88,132.59	391	15,913.70	104,046.29	
8	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	160	กก	25.68	4,108.80	4.10	656.00	4,764.80	
9	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	12	กก	26.22	314.64	4.10	49.20	363.84	
10	เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม.	3,426	กก	22.36	76,605.36	3.30	11,305.80	87,911.16	
11	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	1,059	กก	23.40	24,780.60	3.30	3,494.70	28,275.30	
12	ลาดผูกเหล็ก	129	กก	43.61	5,625.69	-	-	5,625.69	



บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมราวบันได ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บึงโคกนงษ์ หมู่ที่ 8 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวรากร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
13	งานไม้แบบ	112.55	ตร.ม.	493.43	55,535.55	133	14,969.15	70,504.70	
14	งานขัดหยาบ	123.80	ตร.ม.	-	-	30	3,714.00	3,714.00	
15	งานราวบันไดต่อเหล็ก GS ขนาด Ø 2"	6	ท่อน	1,018.70	6,112.20	305	1,830.00	7,942.20	
16	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,294.63	2,294.63	-	-	2,294.63	รวมค่าติดตั้ง
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน								408,365.38	บาท
Factor f = 1.3074								125,531.52	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								533,897	บาท



ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางบก่อสร้างก่อสร้างงบรายปีรูปตัววีจากบ้านภูกามอยสุดขีดถึง
หน้าวัดหนองคล้า หมู่ที่ 1 และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุนี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรากร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ