

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 468 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,872 ตารางเมตร พร้อมลงตุ้กรังเหล็กทาง
ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 จากบ้านนางลัดดา โพธิ์เกิด ถึงบ้านนายแมนชัย เนื่องจากการบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อมกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรุยทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	1,872.00	ตร.ม.	-	-	1.69	3,163.68	3,163.68	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	93.60	ลบ.ม.	459.23	42,983.93	33.77	3,160.87	46,144.80	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 KSC	280.80	ลบ.ม.	1,860.00	522,288.00	-	-	522,288.00	
4	ค้ำปูผิวคอนกรีต	1,872.00	ตร.ม.	-	-	12.22	22,875.84	22,875.84	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	16.80	เส้น	336.72	5,656.90	-	-	5,656.90	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	2.00	เส้น	534.57	1,069.14	-	-	1,069.14	
7	เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,872.00	ตร.ม.	30.00	56,160.00	5	9,360.00	65,520.00	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	468.00	ม.	-	-	21.94	10,267.92	10,267.92	
9	แอสฟัลท์	87.20	ลิตร	19.43	1,694.30	-	-	1,694.30	
10	ค่าทยอยจ่ายต่อคอนกรีต	184.00	ม.	-	-	13.35	2,456.40	2,456.40	

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 468 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,872 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 จากบ้านนางลัดดา โพธิ์เกิด ถึงบ้านนายแมนชัย เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างส่วนตำบลลาดตะเคียน
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรากร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
 โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
11	ลูกรังไหล่ทาง	70.20	ลบ.ม.	287.51	20,183.20	54.04	3,793.61	23,976.81	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าติดตั้ง
				รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน				707,284.24	บาท
				ค่า Factor F = 1.3822				270,324.04	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				977,608	บาท
				ขอเบิกเพียง				958,000	บาท

ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางลัดดา โพธิ์เกิด
ถึงบ้านนายแมนชัย เนื่องจากเงินช่วยเหลือได้ยุติถือประมาณการค่าวัสดุนี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรากร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ