

บัญชีตารางประมาณราคาทำก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกแหลมทองเหนือ ถึงกลุ่มบ้านนายสมประสงค์ ภูสุมบัติ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรกร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท )	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ( บาท )	จำนวนเงิน ( บาท )	ราคาหน่วยละ ( บาท )	จำนวนเงิน ( บาท )			
1	งานทุบรื้อพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	580.00	ตร.ม.	-	-	1.66	962.80	962.80		
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	29.00	ลบ.ม.	457.09	13,255.61	33.10	959.90	14,215.51		
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	87.00	ลบ.ม.	1,860.00	161,820.00	-	-	161,820.00		
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	580.00	ตร.ม.	-	-	12.12	7,029.60	7,029.60		
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	5.20	เส้น	336.72	1,750.94	-	-	1,750.94		
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.80	เส้น	534.57	427.66	-	-	427.66		
7	เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	580.00	ตร.ม.	30.00	17,400.00	5	2,900.00	20,300.00		
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	145.00	ม.	-	-	21.94	3,181.30	3,181.30		
9	แอสฟัลท์	25.80	ลิตร	19.43	501.29	-	-	501.29		
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	56.00	ม.	-	-	12.91	722.96	722.96		

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร พร้อมลงคู่อีกรั้งไหลทาง ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกแหลมของหน่อ ถึงกลุ่มบ้านนายสมประสงค์ ภูสุมขี้ติ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรารกร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและความควบคุมอาคาร โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท )	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท )	จำนวนเงิน (บาท )	ราคาหน่วยละ (บาท )	จำนวนเงิน (บาท )		
11	ลูกรังไหลทาง	21.75	ลบ.ม.	283.78	6,172.22	52.95	1,151.66	7,323.88	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าติดตั้ง
				รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน				220,406.39	บาท
				ค่า Factor F = 1.3822				84,239.32	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				304,646	บาท
				ขอเบิกเพียง				299,200	บาท

ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกแหลมทองเหนือ  
ถึงกลุ่มบ้านนายสมประสงค์ กุดสมบัติ และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุนี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมัน วงศ์ชัยเมธาพร)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวรกร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

  
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)  
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ