

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทนหา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใต้เท้าทาง  
ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 จากสายบ้านโคกปากกล้วย ถึงฟาร์มไก่ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและความควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันเงินกู้ 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งนกรูยทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	1,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,680.00	1,680.00	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	50.00	ลบ.ม.	458.15	22,907.50	33.44	1,672.00	24,579.50	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	150.00	ลบ.ม.	1,860.00	279,000.00	-	-	279,000.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,000.00	ตร.ม.	-	-	12.17	12,170.00	12,170.00	
5	เหล็ก RB ขนาด $\varnothing$ 15 มม.	9.00	เส้น	336.72	3,030.48	-	-	3,030.48	
6	เหล็ก RB ขนาด $\varnothing$ 19 มม.	1.00	เส้น	534.57	534.57	-	-	534.57	
7	เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,000.00	ตร.ม.	30.00	30,000.00	5	5,000.00	35,000.00	
8	ค่าแบบข้างตั้งคิดตามยาว 2 ซ้ำง	200.00	ม.	-	-	21.94	4,388.00	4,388.00	
9	เอสพีลท์	48.50	ลิตร	19.43	942.36	-	-	942.36	
10	ค่าทยอดยงรอยต่อคอนกรีต	100.00	ม.	-	-	13.13	1,313.00	1,313.00	

## บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 จากสายบ้านโคกปากกล้วย ถึงฟาร์มไก่ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรกร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
11	ลูกรังไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	285.64	8,569.20	53.49	1,604.70	10,173.90	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าติดตั้ง
				รวมราคาวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน				374,982.26	บาท
				ค่า Factor F = 1.3822				143,318.22	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				518,300	บาท
				ขอเบิกเพียง				507,000	บาท


ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจจอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากสายบ้านโคกปากกล้วย ถึงพาร์มไม้ และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุนี้เป็นราคาจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมัน วงศ์ชัยเมธาพร)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
  
(นายวรารากร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ  


(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)  
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ