

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๓,๙๒๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
๕. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ดำเนินการโดย โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๒๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน

๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๔,๙๘๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง

๗. บัญชีประมาณการราคากลาง

๗.๑. ปร.๔

๗.๒. ปร.๕

๗.๓. ปร.๖

๗.๔. แบบแปลน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๘.๑. นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร

๘.๒. นายวรากร อ่อนกุล

๘.๓. นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ เทพนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 42.70 เมตร พื้นที่มีพื้นที่น้อยกว่า 256.20 ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ประมาณการโดย นายวรากร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินโดยใช้รถ Back Hoe	1	งาน	-	-	6,000	6,000.00	6,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	12.81	ลบ.ม.	654.21	8,380.43	99	1,268.19	9,648.62	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc (cube)	25.62	ลบ.ม.	1,860.00	47,653.20	391	10,017.42	57,670.62	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	112.35	กก.	24.22	2,721.12	3.30	370.76	3,091.88	
5	เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	256.20	ตร.ม.	28.04	7,183.85	5	1,281.00	8,464.85	
6	งานขัดทาสี	256.20	ตร.ม.	-	-	30	7,686.00	7,686.00	
7	ยางมะตอย	29.08	ลิตร	25.00	727.00	5	145.40	872.40	
8	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,297.79	2,297.79	-	-	2,297.79	รวมค่าติดตั้ง
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน								95,732.16	บาท
factor f = 1.3056								29,255.75	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								124,988	บาท


ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการเทพนครนครศรีธรรมโศภิตทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก
อบต.ลาดตะเคียน และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุนี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรารากร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ