

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใต้ทาง
 ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 จากบ้านนางสุขใจ เพ็ชรคง ถึงดั่งรังฟาร์ม ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและความควบคุมอาคาร
 โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรุหทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	416.00	ตร.ม.	-	-	1.68	698.88	698.88	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	20.80	ลบ.ม.	458.15	9,529.52	33.44	695.55	10,225.07	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	62.40	ลบ.ม.	1,860.00	116,064.00	-	-	116,064.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	416.00	ตร.ม.	-	-	12.17	5,062.72	5,062.72	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	3.60	เส้น	336.72	1,212.19	-	-	1,212.19	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.40	เส้น	534.57	213.83	-	-	213.83	
7	เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	416.00	ตร.ม.	30.00	12,480.00	5	2,080.00	14,560.00	
8	ค่าแบบข้างตั้งตามยาว 2 ข้าง	104.00	ม.	-	-	21.94	2,281.76	2,281.76	
9	แอสฟัลท์	29.40	ลิตร	19.43	571.24	-	-	571.24	
10	ค่าทยอดยางรอยต่อคอนกรีต	48.00	ม.	-	-	13.13	630.24	630.24	

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร พร้อมถมลูกรังไหลทาง
 ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 จากบ้านนางสุขใจ เพ็ชรคง ถึงดงกรพาริม ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรากร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและความควบคุมอาคาร
 โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
11	ลูกรังไหลทาง	15.60	ลบ.ม.	285.64	4,455.98	53.49	834.44	5,290.42	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าติดตั้ง
				รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด		เป็นเงิน		158,980.80	บาท
				ค่า Factor F = 1.3822				60,762.46	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				219,743	บาท
				ขอเบิกเพียง				215,500	บาท


ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้านนางสุใจ เพ็ชรคง ถึงห้างฟาร์ม และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุนี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมัน วงศ์ชัยเมธาพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรรากร อ่อนกุล)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ