

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 กลุ่มบ้านนางญาณาพิพย์ อื่นศรีสนิท ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประมาณการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรกร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรุยทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	300.00	ตร.ม.	-	-	1.68	504.00	504.00	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	15.00	ลบ.ม.	458.15	6,872.25	33.44	501.60	7,373.85	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	45.00	ลบ.ม.	1,860.00	83,700.00	-	-	83,700.00	
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	300.00	ตร.ม.	-	-	12.17	3,651.00	3,651.00	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	2.80	เส้น	336.72	942.82	-	-	942.82	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.40	เส้น	534.57	213.83	-	-	213.83	
7	เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	300.00	ตร.ม.	30.00	9,000.00	5	1,500.00	10,500.00	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำง	75.00	ม.	-	-	21.94	1,645.50	1,645.50	
9	แอสฟัลท์	16.20	ลิตร	19.43	314.77	-	-	314.77	
10	ค่าทยอดขางรอยต่อคอนกรีต	32.00	ม.	-	-	13.13	420.16	420.16	

บัญชีตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใต้ส่าง
 ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 กลุ่มบ้านนางญาณาพิพย์ อินทร์สินท ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรกร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
 โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
11	ลูกรังใต้ส่าง	11.25	ลบ.ม.	285.64	3,213.45	53.49	601.76	3,815.21	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าติดตั้ง
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน								115,251.59	บาท
ค่า Factor F = 1.3822								44,049.16	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								159,301	บาท
ขอเบิกเพียง								156,200	บาท


ด้วยคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 กลุ่มบ้าน
นางญาณทิพย์ อินทร์สินธุ์ และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุเป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมัน วงศ์ชัยเมฆาพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรการ อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ