



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ที่ ๔๒ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จะดำเนินการประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากกลุ่มบ้านนางนาถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ (โครงการต่อเนื่อง) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่หนองศักดิ์ – โรงงานแหวน (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ วิธีซื้อและวิธีจ้าง ข้อ ๑๒(๒),๑๔,๒๐,๒๒,๒๗(๗),๒๘ และข้อ ๓๓ อาศัยอำนาจตามมติ ครม. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๕/ว๑๔๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางและมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมในการเสนอราคา จึงแต่งตั้งบุคคลและตำแหน่งดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| ๑. นายบุญมัน วงศ์ชัยเมธาพร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวรกร อ่อนกุล | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร | กรรมการ |
| ๓. นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์ | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิศิษฐ์ กัณหารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมปลูกหญ้า
ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านไร่ทางศีกดิ์ - โรงงานแหวน (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรูยทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	1,500	ตร.ม.	-	-	1.74	2,610.00	2,610.00	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	75	ลบ.ม.	606.31	45,473.25	35.12	2,634.00	48,107.25	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	225	ลบ.ม.	1,776	399,600.00	-	-	399,600.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,500	ตร.ม.	-	-	12.41	18,615.00	18,615.00	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	13.5	เส้น	327.36	4,419.36	-	-	4,419.36	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	1.5	เส้น	468.93	703.40	-	-	703.40	
7	เหล็กตะแกรง wire mesh	1,500	ตร.ม.	22.43	33,645.00	5	7,500.00	41,145.00	
8	ไม้แบบ	90	ตร.ม.	178.27	16,044.30	-	-	16,044.30	
9	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	300	ม.	-	-	21.94	6,582.00	6,582.00	
10	ยางมะตอย	72.75	ลิตร	21	1,527.75	-	-	1,527.75	
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	150	ม.	-	-	14.25	2,137.50	2,137.50	

ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรกร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	เงินกู้ยืมล่วงหน้า 0 %	เงินประกันผลงานหัก 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
-------------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12	ตู้กรองน้ำหลักทาง	45	ลบ.ม.	100	4,500.00	30	1,350.00	5,850.00	
13	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าแรง
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน									549,512.01 บาท
Factor f = 1.3822									210,023.49 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									759,535.50 บาท
ขอเบิกเพียง									743,918 บาท

ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ทางใต้ - โรงงานแหวน (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุนี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมี น. วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรกร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร พร้อมลงสู่กรังแหล่งทาง
ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากกลุ่มบ้านนางามจนถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (โครงการต่อเนื่อง) ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรูยทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	980	ตร.ม.	-	-	1.74	1,705.20	1,705.20	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	49	ลบ.ม.	606.31	29,709.19	35.12	1,720.88	31,430.07	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	147	ลบ.ม.	1,776	261,072.00	-	-	261,072.00	
4	ค่าปุผิวคอนกรีต	980	ตร.ม.	-	-	12.41	12,161.80	12,161.80	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	8.8	เส้น	327.36	2,880.77	-	-	2,880.77	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.8	เส้น	468.93	375.14	-	-	375.14	
7	เหล็กตะแกรง wire mesh	980	ตร.ม.	22.43	21,981.40	5	4,900.00	26,881.40	
8	ไม้แบบ	73.50	ตร.ม.	178.27	13,102.85	-	-	13,102.85	
9	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	245	ม.	-	-	21.94	5,375.30	5,375.30	
10	ยางมะตอย	50.20	ลิตร	21	1,054.20	-	-	1,054.20	
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	100	ม.	-	-	14.25	1,425.00	1,425.00	

บัญชีตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร พร้อมปลูกสร้างแหล่งทาง

ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากกลุ่มบ้านขนาดถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (โครงการต่อเนื่อง) ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12	ปลูกสร้างแหล่งทาง	37	ลบ.ม.	100	3,675.00	30	1,102.50	4,777.50	
13	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าแรง
				รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน				364,411.68	บาท
				Factor f = 1.3822				139,278.14	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				503,689.82	บาท
				ขอเบิกเพียง				496,945	บาท

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาว่าหมดราคากลางได้ตรวจสอบราคาตัวสุดท้ายแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากกลุ่มบ้านขนาดถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (โครงการต่อเนื่อง) และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุเป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมี น. วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรากร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ