

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมราวบันได ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ

จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บึงโคกมะม่วง หมู่ที่ 8 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ประมาณการโดย นายวรากร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอนบันได คสล.เดิม และปรับพื้นที่ดำเนินการ	1	แห่ง	-	-	-	-	5,000	เหมารวม
2	งานขุดดิน	1.65	ลบ.ม.	-	-	148	244.20	244.20	
3	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18 ม. x 0.18 ม. X 6 ม.	12	ต้น	1,147	13,764.00	280	3,360.00	17,124.00	
4	งานสกัดหัวเข็ม	12	ต้น	-	-	180	2,160.00	2,160.00	
5	งานทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	651.87	97.78	99	14.85	112.63	
6	งานคอนกรีต 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,772	531.60	398	119.40	651.00	
7	งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 ksc	41.57	ลบ.ม.	2,130.84	88,579.02	498	20,701.86	109,280.88	
8	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	206.79	กก	25.26	5,223.52	3.401	703.29	5,926.81	
9	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	171.66	กก	24.34	4,178.20	3.401	583.82	4,762.02	
10	เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม.	438.32	กก	22.62	9,914.80	3.401	1,490.73	11,405.53	
11	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	4,211.77	กก	22.22	93,585.53	3.401	14,324.23	107,909.76	
12	ลวดผูกเหล็ก	145	กก	46.73	6,775.85	-	-	6,775.85	