

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๕,๖๕๓ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

๕. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ดำเนินการโดย โครงการวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน โดยทำการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะความยาว ๑๑๖ เมตร ทุกๆ ระยะความยาว ๑๐.๐๐ เมตร ให้มีบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน

๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๕,๖๕๓ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง

๗. บัญชีประมาณการราคากลาง

๗.๑. ปร.๔

๗.๒. ปร.๕

๗.๓. ปร.๖

๗.๔. แบบแปลน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๘.๑. นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร

๘.๒. นายวรากร อ่อนกุล

๘.๓. นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. x 1.00 เมตร ระยะความยาว 116 เมตร ทุกๆระยะความยาว 10 เมตร ให้มีบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor f งานก่อสร้างอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินโดยใช้รถ Back Hoe	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	เหมารวม
2	งานคอนกรีตหยาบ	13.92	ลบ.ม.	1,655	23,037.60	306	4,259.52	27,297.12	
3	งานทรายหยาบ	6.96	ลบ.ม.	654.21	4,553.30	99.00	689.04	5,242.34	
4	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. x 1.00 ม.	107	ท่อน	453.65	48,540.55	345	36,915.00	85,455.55	
5	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป สองทาง ขนาดท่อ Ø 0.60 ม.	9	บ่อ	3,300	29,700.00	330	2,970.00	32,670.00	
6	งานคอนกรีตปิดปากบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป								
	-คอนกรีต 1:2:4	0.57	ลบ.ม.	2,144.23	1,222.21	436	248.52	1,470.73	
	-เหล็ก RB 6 mm.	52.74	กก.	25.68	1,354.36	4.10	216.23	1,570.59	
	-เหล็กฉาก ขนาด 0.05 ม. x 0.05 ม.หนา 6 มม.	5.34	ท่อน	476.64	2,545.26	268	1,431.12	3,976.38	
	-ลวดผูกเหล็ก	1.82	กก.	43.61	79.37	-	-	79.37	
	-ไม้แบบ	13.14	ตร.ม.	189.95	2,495.94	133	1,747.62	4,243.56	

โครงการวางท่อระบายน้ำ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. $\times$ 1.00 เมตร ทุกๆระยะความยาว 10 เมตร ให้มีบ่อพักท่อระบายน้ำ

พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ประมาณการโดย นายวรกร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	เงินประกันผลงานหัก	ดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	0 %	5 % ต่อปี	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	ผาตะแกรงเหล็กบ่อพัก ขนาด 0.445 ม. x 0.89 ม. (18 ผา)								
	-เหล็ก flat bar ขนาด 0.05 ม. x 0.0045 ม	36.06	ท่อน	252.34	9,099.38	106	3,822.36	12,921.74	
	-ทาสีน้ำมัน	21.64	ตร.ม.	45	973.80	38	822.32	1,796.12	
8	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,297.79	2,297.79	-	-	2,297.79	
				รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน				191,021.29	บาท
				factor f = 1.3056				58,376.11	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				249,397	บาท
				ขอเบิกเพียง				245,653	บาท

ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน และได้ถือปฏิบัติตามการคำนวณราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรกร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ