

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แห่งที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมลงอุกิ้งเหล็กทาง
ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร แห่งที่ 2 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 73 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร พร้อมลงอุกิ้งเหล็กทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายหวน เมฆพิชัยคส์ ถึงนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จำนวน 2 แห่ง ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรุยทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	1,285.00	ตร.ม.	-	-	1.69	2,171.65	2,171.65	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	64.25	ลบ.ม.	459.23	29,505.53	33.77	2,169.72	31,675.25	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	192.75	ลบ.ม.	1,860.00	358,515.00	-	-	358,515.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,285.00	ตร.ม.	-	-	12.22	15,702.70	15,702.70	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	11.50	เส้น	336.72	3,872.28	-	-	3,872.28	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	1.20	เส้น	534.57	641.48	-	-	641.48	
7	เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,285.00	ตร.ม.	30.00	38,550.00	5	6,425.00	44,975.00	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	303.00	ม.	-	-	21.94	6,647.82	6,647.82	
9	แอสฟัลท์	68.50	ลิตร	19.43	1,330.96	-	-	1,330.96	

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แห่งที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมลงคู่อ้อมโค้งไปสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร แห่งที่ 2 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 73 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร พร้อมลงคู่อ้อมโค้งไปสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายทวน เมฆพยัคฆ์ ถึงนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จำนวน 2 แห่ง ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	133.00	ม.	-	-	13.35	1,775.55	1,775.55	
11	คู่อ้อมโค้ง	45.45	ลบ.ม.	287.51	13,067.33	54.04	2,456.12	15,523.45	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าติดตั้ง
				รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด		เป็นเงิน		485,001.59	บาท
				ค่า Factor F = 1.3822				185,367.61	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				670,369	บาท
				ขอเบิกเพียง				660,000	บาท

ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายทวน เมฆพัยค์
ถึงนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จำนวน 2 แห่ง และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุนี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรกรกร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ